

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า	
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า	
สถานที่ดำเนินการ	บ้านเหล่าธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร	
พิกัดโครงการ	เริ่มต้นจากถนน คสล.เดิมบริเวณบ้านนายมี อุปะละ ถึง บริเวณบ้านนางปันัดตา อุปะละ	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลบ้านเหล่า	
ประมาณการเมื่อวันที่	19 มิถุนายน 2562	ตามแบบ ทต.บ้านเหล่า /2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าขุดต่อ	-	ตร.ม.					
	1.2 งานขุดหรือผิวทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.					
	1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	352.00	ตร.ม.	-	-	1.68	591.36	
	1.4 งานดินตัด	-	ลบ.ม.					
	1.5 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.					
	1.6 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.					
	1.7 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.					
	1.8 งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบบดอัดแน่น)	16.00	ลบ.ม.	-	-	815.52	13,048.32	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.					10 ซม.
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	320.00	ตร.ม.	-	-	348.59	111,548.80	
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	4.00	ม.	-	-	124.02	496.08	
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	28.00	ม.	-	-	58.42	1,635.76	
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	-	ม.					
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 ไหล่ทางลูกรัง	7.50	ลบ.ม.	-	-	99.01	742.58	
4	งานวางท่อระบายน้ำ							
	4.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ม.					
	4.2 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ม.					
	4.3 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ม.					
	4.4 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ม.					
5	งานอื่น ๆ							
	รวมทั้งสิ้น						128,062.90	

ลงชื่อ.....
 (นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
 (นายสินเยี่ยม อุดแก้ว)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....
 (นายพนม ธรรมใจ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง