

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันกำแพง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหล่า		
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันกำแพง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหล่า		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านสันกำแพง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา		
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร		
พิกัดโครงการ	เริ่มต้นจากถนน คลส.หน้าอาคารอเนกประสงค์ ถึง บริเวณรั้ววัดสันกำแพง กิโลเมตรที่ 0+080		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลบ้านเหล่า		
ประมาณการเมื่อวันที่	19 มิถุนายน 2562	ตามแบบ	ทต.บ้านเหล่า /2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าขุดต่อ	-	ตร.ม.					
	1.2 งานขุดหรือผิวทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.					
	1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	272.00	ตร.ม.	-	-	1.68	456.96	
	1.4 งานดินตัด	-	ลบ.ม.					
	1.5 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.					
	1.6 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.					
	1.7 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.					
	1.8 งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบบดอัดแน่น)	12.00	ลบ.ม.	-	-	815.52	9,786.24	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.					10 ซม.
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	240.00	ตร.ม.	-	-	350.30	84,072.00	
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	3.00	ม.	-	-	124.02	372.06	
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	21.00	ม.	-	-	58.42	1,226.82	
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	-	ม.					
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 ไหล่ทางลูกรัง	7.50	ลบ.ม.	-	-	99.01	742.58	
4	งานวางท่อระบายน้ำ							
	4.1 ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ม.					
	4.2 ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ม.					
	4.3 ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ม.					
	4.4 ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ม.					
5	งานอื่น ๆ							
	รวมทั้งสิ้น						96,656.66	

ลงชื่อ.....  
(นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  
(นายสินเยี่ยม อุดแก้ว)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....  
(นายพนม ธรรมใจ)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง