

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าศรีดอนตัน หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเหล่า	
โครงการ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าศรีดอนตัน หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเหล่า	
สถานที่ดำเนินการ	บ้านเหล่าศรีดอนตัน หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 412 ตารางเมตร	
พิกัดโครงการ	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายวิสุทธิ ไชยปิ่น ถึง Sta 0+103	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลบ้านเหล่า	
ประมาณการเมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2562	ตามแบบ ทต.บ้านเหล่า /2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานฉาบปูน	-	ตร.ม.					
	1.2 งานขุดหรือผิวทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.					
	1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.					
	1.4 งานดินตัด	-	ลบ.ม.					
	1.5 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.					
	1.6 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.					
	1.7 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.					
	1.8 งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบบดอัดแน่น)	20.60	ลบ.ม.	-	-	807.73	16,639.24	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.					10 ซม.
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	412.00	ตร.ม.	-	-	348.59	143,619.08	
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	8.00	ม.	-	-	123.49	987.92	
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	32.00	ม.	-	-	58.19	1,862.08	
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	-	ม.					
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 ไหล่ทางลูกรัง	9.66	ลบ.ม.	-	-	97.77	944.09	
4	งานวางท่อระบายน้ำ							
	4.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ม.					
	4.2 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ม.					
	4.3 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ม.					
	4.4 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ม.					
5	งานอื่น ๆ							
	รวมทั้งสิ้น						164,052.41	

ลงชื่อ.....
 (นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
 (นายสินเยี่ยม อุดแก้ว)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....
 (นายพนม ธรรมใจ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง