

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหล่า	
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหล่า	
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา	
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร	
พิกัดโครงการ	เริ่มต้นจากถนนลาดยางข้างบ้านนายมานิตย์ คำสี ถึง ศูนย์เก็บของประจำหมู่บ้าน	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลบ้านเหล่า	
ประมาณการเมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2562	ตามแบบ ทต.บ้านเหล่า /2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าขุดต่อ	-	ตร.ม.					
	1.2 งานขุดหรือผิวทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.					
	1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	145.00	ตร.ม.	-	-	1.69	245.05	
	1.4 งานดินตัด	-	ลบ.ม.					
	1.5 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.					
	1.6 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.					
	1.7 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.					
	1.8 งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบบดอัดแน่น)	6.25	ลบ.ม.	-	-	807.73	5,048.31	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.					10 ซม.
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	125.00	ตร.ม.	-	-	351.68	43,960.00	
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	2.50	ม.	-	-	123.49	308.73	
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	10.00	ม.	-	-	58.19	581.90	
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	-	ม.					
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 ไหล่ทางลูกรัง	4.69	ลบ.ม.	-	-	97.77	458.30	
4	งานวางท่อระบายน้ำ							
	4.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ม.					
	4.2 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ม.					
	4.3 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ม.					
	4.4 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ม.					
5	งานอื่น ๆ							
	รวมทั้งสิ้น						50,602.29	

ลงชื่อ.....  
 (นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  
 (นายสินเอี่ยม อุดแก้ว)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....  
 (นายพนม ธรรมใจ)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง