

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า	
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า	
สถานที่ดำเนินการ	บ้านเหล่าเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร	
พิกัดโครงการ	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายเกตุ จินะปัญญา ถึง บริเวณบ้านนางบานเย็น ชั้นคำ	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลบ้านเหล่า	
ประมาณการเมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2562	ตามแบบ ทต.บ้านเหล่า /2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าชูดตอ	-	ตร.ม.					
	1.2 งานขุดหรือผิวทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.					
	1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	201.60	ตร.ม.	-	-	1.69	340.70	
	1.4 งานดินตัด	-	ลบ.ม.					
	1.5 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.					
	1.6 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.					
	1.7 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.					
	1.8 งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบบดอัดแน่น)	8.40	ลบ.ม.	-	-	807.73	6,784.93	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.					10 ซม.
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	168.00	ตร.ม.	-	-	353.74	59,428.32	
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	2.00	ม.	-	-	123.49	246.98	
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	14.00	ม.	-	-	58.19	814.66	
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	-	ม.					
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 ไหล่ทางลูกรัง	7.88	ลบ.ม.	-	-	97.77	769.94	
4	งานวางท่อระบายน้ำ							
	4.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ม.					
	4.2 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ม.					
	4.3 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ม.					
	4.4 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ม.					
5	งานอื่น ๆ							
	รวมทั้งสิ้น						68,385.53	

ลงชื่อ.....
(นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
(นายสินเยี่ยม อุดแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....
(นายพนม ธรรมใจ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง