แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านดงดงอินตาไต้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

สถานที่ดำเนินการ บ้านดงอินตาไต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ตามแบบเลขที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เลขที่ / 2562 **ระยะเวลาก่อสร้าง** 45 วัน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **เมื่อ** 6 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	600.00	1.68	1,008.00	1.3624	1,373.30	1,370.00
2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	124.56	-	1.3624	-	-
3	งานหินคลุก	ลบ.ม.	60.00	569.26	34,155.60	1.3624	46,533.59	46,530.00
4	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	1,500.00	-	1.0000	-	-
							TOTAL	47,900.00
							ราคากลาง	47,900.00

j	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	35,163.60
k	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
l	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-
m	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624
n	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	1.2782
o	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 +[j+(jxm+kxn)]	1.0000
p	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = mxo	1.3624
q	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช่จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = nxo	1.2782

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่างานก่อสร้างและให้ใช้ราคาค่างานก่อสร้าง ดังกล่าวในการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯและเป็นไปตามคำสั่งเทศบาลบ้านเหล่า ที่ 474/2562 จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ใช้ราคาวัสดุ ตามราคาวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดพะเยา เดือน ตุลาคม 2562

ใช้ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ราคา 26.00 - 26.99 บาท

ลงชื่อ.....
(นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
(นายสินเอี่ยม อุดแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....
(นายพนม ธรรมใจ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ค่างานต้นทุนโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านดงอินตาไต้
โครงการ	ปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านดงดงอินตาไต้
สถานที่ดำเนินการ	บ้านดงอินตาไต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
	จุดเริ่มต้นจากอ่างพักน้ำโครงการสูบน้ำพลังไฟฟ้า ถึง บริเวณ Sta 0+240
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 240 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00
	ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ
ประมาณการเมื่อวันที่	6 พฤศจิกายน 2562 **ตามแบบ** เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เลขที่ / 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	600.00	ตร.ม.			1.68	1,008.00	1,008.00
2	งานดินถมคันทาง	-	ลบ.ม.	121.02	-	3.54	-	-
3	งานหินคลุก	60.00	ลบ.ม.	565.72	33,943.20	3.54	212.40	34,155.60
	รวมทั้งสิ้น							**35,163.60**

ลงชื่อ.....
(นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
(นายสินเอี่ยม อุดแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....
(นายพนม ธรรมใจ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง