แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านร้องศรีดอนมูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

สถานที่ดำเนินการ บ้านร้องศรีดอนมูล หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ตามแบบเลขที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า **เลขที่** / 2562 **ระยะเวลาก่อสร้าง** 45 วัน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **เมื่อ** 6 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,600.00	1.68	6,048.00	1.3624	8,239.80	8,230.00
2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	124.56	-	1.3624	-	-
3	งานหินคลุก	ลบ.ม.	360.00	569.26	204,933.60	1.3624	279,201.54	279,200.00
4	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	1,500.00	1,500.00	1.0000	1,500.00	1,500.00
							TOTAL	288,930.00
							ใช้ราคากลางในการก่อสร้าง เท่ากับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	286,000.00

j	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	210,981.60
k	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
l	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-
m	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624
n	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	1.2782
o	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 +[j÷(jxm+kxn)]	1.0000
p	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = mxo	1.3624
q	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช่จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = nxo	1.2782

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่างานก่อสร้างและให้ใช้ราคาค่างานก่อสร้าง ดังกล่าวในการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯและเป็นไปตามคำสั่งเทศบาลบ้านเหล่า ที่ 474/2562 จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ใช้ราคาวัสดุ ตามราคาวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดพะเยา เดือน ตุลาคม 2562

ใช้ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ราคา 26.00 - 26.99 บาท

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา)	(นายสินเอี่ยม อุดแก้ว)	(นายพนม ธรรมใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ค่างานต้นทุนโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านร้องศรีดอนมูล
โครงการ	ปรับปรุงถนนสายการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านร้องศรีดอนมูล
สถานที่ดำเนินการ	บ้านร้องศรีดอนมูล หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
	จุดเริ่มต้นจากถนนสาย พย 1014 (สายบ้านสันทราย-บ้านแม่เย็น) บริเวณนานายเงิน ยานะคำ ถึง ถนนสายบ้านไร่อ้อย-บ้านหนองบัว ตรงบริเวณนานางเรณู ศรีจ๊ะ
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 360.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ
ประมาณการเมื่อวันที่	6 พฤศจิกายน 2562 **ตามแบบ** เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เลขที่ / 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	3,600.00	ตร.ม.			1.68	6,048.00	6,048.00
2	งานดินถมคันทาง	-	ลบ.ม.	121.02	-	3.54	-	-
3	งานหินคลุก	360.00	ลบ.ม.	565.72	203,659.20	3.54	1,274.40	204,933.60
	รวมทั้งสิ้น							**210,981.60**

ลงชื่อ.....
(นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
(นายสินเอี่ยม อุดแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....
(นายพนม ธรรมใจ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง