



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	
สถานที่ก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเหล่า	
แบบก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	
แบบ พร. 4 พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน	1 แผ่น	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	2 ธันวาคม 2563	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	-	1.3056	-	
2	กลุ่มงานที่ 2	-	1.3056	-	
3	กลุ่มงานที่ 3	176,229.15	1.3056	230,084.78	
4	ป้ายโครงการ	1,500.00	1.0000	1,500.00	
	<b>เงินไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
<b>สรุป</b>	<b>รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง</b>			231,584.78	
	<b>ราคาค่าก่อสร้าง</b>			227,600.00	
	ราคากลาง ( สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน )				

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายจिरศักดิ์ แสงวงผล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสินเอี่ยม อุดแก้ว)  
หัวหน้าสำนักปลัด


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพนม ธรรมใจ)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก		
โครงการ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเหล่า		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านเด่นโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา		
รายละเอียดโครงการ	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร ยาวรวมบ่อพัก 92.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร จำนวน 8 บ่อ		
ประมาณการเมื่อวันที่	2 ธันวาคม 2563	ระยะเวลาก่อสร้าง	60 วัน
		ตามแบบ	เทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	กลุ่มงานที่ 3							
1	งานภูมิทัศน์							
2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
2.2	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร							-
2.2	งานระบบสุขาภิบาลฝังบริเวณ							-
2.3	งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ							
	- ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร	82.00	เมตร	1,218.77				99,939.14
	- บ่อพักระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 1.10x1.10 ม. พร้อมฝาปิด คสล.	8.00	บ่อ	7,468.37				59,746.96
	- รื้อท่อ คสล.เดิม	-	เมตร					-
	- รื้อถนนคอนกรีต	5.00	ตร.ม.			121.41	607.05	607.05
	- ถมดินหลังท่อ	150.00	ลบ.ม.	85.00	12,750.00			12,750.00
	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต	5.00	ตร.ม.	398.00	1,990.00			1,990.00
	ท่อระบายน้ำเชื่อมต่อบ่อพักท่อ พีวีซี ขนาด 4"	8.00	เมตร	149.50	1,196.00			1,196.00
2.4	งานระบบรดน้ำต้นไม้							-
2.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารบริเวณ							-
2.6	งานรั้ว, ป้อมยาม, ถนน, ทางเท้า							-
2.7	งานอื่น ๆ							-
	รวมยอดค่างานกลุ่มที่ 3							176,229.15

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายจिरศักดิ์ แสวงผล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสินเยี่ยม อุดแก้ว)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพนม ธรรมใจ)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง