

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

|                                    |  |            |                  |           |
|------------------------------------|--|------------|------------------|-----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า |            |                  |           |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  |            |                  |           |
| สถานที่ดำเนินการ                   | บ้านเหล่าเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา            |            | ชื่อสายทาง       | -         |
| ลักษณะสายทางเดิม                   | ชนิดผิวทาง   | ดิน/ลูกรัง | กว้าง            | 3.00 เมตร |
|                                    | ชนิดไหล่ทาง  | ไม่มี      | กว้าง            | - เมตร    |
| ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง ฯ         |  | 0.130 กม.  | ผิวทางกว้าง      | 3.00 เมตร |
|                                    | ช่วง กม.   | 0+000      | ถึง กม.          | 0+130     |
| ประมาณการเมื่อ                     | 7 พฤษภาคม 2563   |            | ระยะเวลาก่อสร้าง | 30 วัน    |

| ลำดับที่           | รายการ                            | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F      | ราคาต่อหน่วย x F | ราคากลาง          |
|--------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------------|-------------------|
| 1                  | งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ        | ตร.ม. | 442.00 | 1.58         | 698.36     | 1.3624 | 951.45           | 951.44            |
| 2                  | งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบบดอัดแน่น) | ลบ.ม. | 19.50  | 798.11       | 15,563.15  | 1.3624 | 21,203.23        | 21,203.22         |
| 3                  | ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก           | ตร.ม. | 390.00 | 371.75       | 144,982.50 | 1.3624 | 197,524.16       | 197,524.15        |
| 4                  | งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง         | ม.    | -      | -            | -          | 1.3624 | -                | -                 |
| 5                  | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง           | ม.    | 33.00  | 53.47        | 1,764.51   | 1.3624 | 2,403.97         | 2,403.96          |
| 6                  | ไหล่ทางลูกรัง                     | ลบ.ม. | 12.19  | 95           | 1,157.81   | 1.3624 | 1,577.40         | 1,577.40          |
| 7                  | ป้ายโครงการ                       | ป้าย  | 1.00   | 1500         | 1,500.00   | 1.0000 | 1,500.00         | 1,500.00          |
| <b>TOTAL</b>       |                                   |       |        |              |            |        |                  | <b>225,160.17</b> |
| <b>รวมงบประมาณ</b> |                                   |       |        |              |            |        |                  | <b>225,100.00</b> |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| j | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง   | 164,166.33 |
| k | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  | -          |
| l | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  | -          |
| m | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง   | 1.3365     |
| n | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม   | 1.2509     |
| o | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [j + (jx_m + kx_n)]$                               | 1.0000     |
| p | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = mxo                   | 1.3365     |
| q | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = nxo | 1.2509     |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายพนม ธรรมใจ)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นายถนอม หลวงฟอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า