

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกฝายห้วยปางอิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 35.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 20.00 ม. ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,840.00	ลบ.ม.	28.69	52,789.60	1.3357	38.32	70,511.07	
2	ค่าขนย้าย 1 กม.	1,840.00	ลบ.ม.	11.40	20,976.00	1.3357	15.23	28,017.64	
3	งานถากถาง	1,400.00	ตร.ม.	1.27	1,778.00	1.3357	1.70	2,374.87	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					75,543.60		รวมราคากลางทั้งสิ้น		100,903.59
								คิดเป็นงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร	78,000.00

ตัวหนังสือ (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจิรศักดิ์ แสงผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนม ธรรมใจ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรุจิราพร อสุพล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ...10.....เดือน...พฤศจิกายน.....พ.ศ.....2564.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการขุดลอกฝายห้วยปางอิน	75,543.60	1.3357	100,903.59	
	ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 35.00 ม ท้องกว้างเฉลี่ย 20.00 ม.				
	ลึกเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 40.00 ม.				
	(รายละเอียดตามแบบแปลน)				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)			100,903.59	
	คิดเป็นเงินประมาณตามที่ได้รับเงินจัดสรร (บาท)			78,000.00	
	ตัวอักษร	(เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายจिरศักดิ์ แสงผล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพนม ธรรมใจ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสุวิราพร อสุพล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดลอกฝายห้วยปางอิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 35.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 20.00 ม. ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)

ฝายประมาณราคา กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,840.00	ลบ.ม.		-	28.69	52,789.60	52,789.60	
2	ค่าขนย้าย 1 กม.	1,840.00	ลบ.ม.		-	11.40	20,976.00	20,976.00	
3	งานதாகถาง	1,400.00	ตร.ม.		-	1.27	1,778.00	1,778.00	
								รวมค่าวัสดุและแรงงาน	75,543.60
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา									
ราคาน้ำมันดีเซล 30.00-30.99 บาท/ลิตร									
1.ค่าขุดลอกด้วยรถขุด 28.69 บาท/ลบ.ม.									
2.ค่าขนย้าย 1 กม. 11.40 บาท/ลบ.ม.									
3.งานதாகถาง 1.27 บาท/ ตร.ม.									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจิรศักดิ์ แสงผล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพนม ธรรมใจ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรุจิราพร อสุพล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน